



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo I - Planilha de Orçamento Sintético e BDI
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (Data de referência técnica: 14/01/2019)

Data: 11/02/2019

OBRA : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO
LOCAL : EDIFICAÇÃO DO DEPÓSITO DE URNAS DO TRESCE / CONAB - SC

TAXAS: BDI= 22,23%
LS: HORISTA 114,71% / MENSALISTA 72,43%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	MATERIAL		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTO		CUSTO GERAL	
				CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	CANTEIRO DE OBRAS										
1.1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE.	M	10,00	R\$ 16,92	R\$ 169,20	R\$ 3,78	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,70	R\$ 207,00
1.2	LOCAÇÃO E DEMOLIÇÃO										
1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)	M	15,00	R\$ 1,60	R\$ 24,00	R\$ 16,38	R\$ 245,70	R\$ 0,02	R\$ 0,30	R\$ 18,00	R\$ 270,00
1.2.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00' M	M/MÊS	30,00	R\$ 16,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 480,00
1.2.3	REMOÇÃO DA ESCADA METÁLICA EXISTENTE	UNID.	35,00	R\$ 1,51	R\$ 52,85	R\$ 28,78	R\$ 1.007,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,29	R\$ 1.060,15
2.0	ARQUITETURA										
2.1	RECUPERAÇÃO E PINTURA										
2.1.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5,00	R\$ 11,38	R\$ 56,90	R\$ 18,67	R\$ 93,35	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 30,07	R\$ 150,35
2.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	15,00	R\$ 3,32	R\$ 49,80	R\$ 5,96	R\$ 89,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,28	R\$ 139,20
2.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	48,51	R\$ 4,02	R\$ 195,01	R\$ 4,82	R\$ 233,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,84	R\$ 428,83
2.2	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS										
2.2.1	EXECUÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO, CONFORME PROJETO	M	22,00	R\$ 309,12	R\$ 6.800,64	R\$ 294,40	R\$ 6.476,80	R\$ 132,48	R\$ 2.914,56	R\$ 736,00	R\$ 16.192,00
3.0	COLETA E CARGA DE ENTULHO										
3.1	COLETA E CARGA DE ENTULHO										
3.1.1	LIMPEZA MANUAL FINAL	M²	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,31	R\$ 23,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,31	R\$ 23,10
4.0	ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS										
4.1	ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS										
4.1.1	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR	H	15,00	R\$ 0,42	R\$ 6,30	R\$ 84,33	R\$ 1.264,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,75	R\$ 1.271,25
										CUSTO TOTAL	R\$ 20.221,88
										BDI (22,23%)	R\$ 4.495,32
										PREÇO TOTAL	R\$ 24.717,20

Observações Gerais:

Duração estimada dos serviços: 60 dias.

Planilhas de Referência para orçamento: SINAPI (Abrangência Nacional, Localidade Florianópolis) e Catálogo de Referência de Preços e Custos, IPPUJ, 25ª Edição, de Dez./2015).

Encargos Sociais Não Desonerados SINAPI = 114,03% (hora) e 71,88% (mês)

Planilha Orçamentária sem desoneração, conforme permitido pelas Leis n. 12.546/2011 e 13.161/2015. Caso a contratada esteja inscrita em benefício da CPRB (art. 9º, parágrafo 16), deverá haver reequilíbrio antes de iniciados os serviços.

Adotado BDI médio para obras de edificações, conforme Acórdão TCU n. 2622/2013.

COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS	
RISCOS E IMPREVISTOS	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
SEGURO + GARANTIA	0,80%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
LUCRO	7,40%
TRIBUTOS	5,65%
ISSQN	2,00%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
BDI	22,23%